

Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła Remont konserwatorski elewacji Wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej 52 A w Krakowie zlokalizowanego na działkach nr 515 , obr. I. j. ewid. Śródmieście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 4-01 0727/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów 20%	m2	212,518
15	KNR 19-01 0807/02	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach płaskich szerokoporowych wg technologii ISPO	m2	212,518
16	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach-siatka ISPO Armierungs gewesbe	m2	212,518
17	KNR 19-01 0805/03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach ceglanych- Tynk mineralny ISPO Klasyk	m2	212,518
18	KNR 19-01 1305/06	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznej-Analogia gruntowanie preparatem Sto Prim Grundex	m2	212,518
19	KNR 4-01 0705/03	Wykonanie pasów z tynku Ispo na profilach ciągniętych o szer 56 cm (pierwsze 40 cm) 24,23+2,95	m	27,180
		razem	m	27,180
20	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku Ispo na profilach ciągniętych o szer 56cm dodatek za każde 5 cm. powyżej 40 cm. (Krotność= 3)	m	27,180
21	KNR 19-01 1302/02	Malowanie dwukrotne farbą krzemianową tynków zewnętrznych gładkich -Lotusan ISPO	m2	212,518
<b>4.2. Prace konserwatorskie</b>				
<b>4.2.1. Ślusarka i stolarka</b>				
22	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja krat okiennych zgodnie z programem konserwatorskim 1,3*2,5*2	m2	6,500
		razem	m2	6,500
23	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	2,000
24	KNR 2-02 1009/08	Nadświetla fabrycznie wykończone otwierane, oszklone podwójnie o powierzchni do 1,00m2-ANALOGIA odtworzenie okien okrągłych wg zachowanego wzoru szklenie zespolone, P4, kolorystyka jak okna sąsiednie	m2	2,200
<b>4.2.2. Wątek kamienny</b>				
25	TZKNC 6 0101-01	Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - piaskowiec powierzchnia oczyszczenia opaska okna $5*(2*3,1+2*1,1)*0,4+3*(2*2,6+2*1,1)*0,25$ gzyms okienny $5*2,05*0,5$	m2	22,350
			m2	5,125
		razem	m2	27,475
26	TZKNC 6 0101-06	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej, kamienie porowate - piaskowiec (5% powierzchni) powierzchnia oczyszczenia 2747,5*0,05	dm2	137,375
		razem	dm2	137,375
27	KNR 19-01 0828/01	Wykucie starych zmurszałych i niewłaściwych spoin w murach kamiennych powierzchnia wykucia starych spoin 27,475	m2	27,475
		razem	m2	27,475
28	KNR 25 0403/05	Czyszczenie ściernie powierzchni metodą GP powierzchni piaskowca powierzchnia czyszczenia 27,475	m2	27,475
		razem	m2	27,475

Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła Remont konserwatorski elewacji Wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej 52 A w Krakowie zlokalizowanego na działkach nr 515, obr. I, j. ewid. Śródmieście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>4. Elewacja - prace remontowo konserwatorskie</b>		
		<b>4.1. Prace budowlane elewacji</b>		
1	NNRNKB 8 1624/03	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettae KOMBI" o wysokości do 20m 24,23*8,0	m2	193,840
		razem	m2	193,840
2	Kalkulacja indywidualna	Wartość dzierżawy rusztowania-praca rusztowania 2 msc	mg	480,0000
3	KNR 2-02u2 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	193,8400
4	NNRNKB 5 1613a/02	Wykonanie nowego uziomu sztucznego w instalacji odgromowej z wykorzystaniem rusztowań przyściennych o wysokości do 15m	m2	193,8400
5	KNR 2-02 1614/02	Daszki ochronne ciągłe o konstrukcji rurowej wzdłuż rusztowania o wysokości do 20m	m2	6,000
6	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku rynny 24,23+2,95	m	27,18
		razem	m	27,18
7	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku rury spustowe 7,57+4,3	m	11,87
		razem	m	11,87
8	KNR 2-02 0509/04	Rynny dachowe z blachy MIEDZIANEJ półokrągłe o średnicy 15cm rynna 27,18	m	27,18
		razem	m	27,18
9	KNR 2-02 0509/09 analogia	Wpusty przy rynnach z blachy MIEDZIANEJ 15/12cm wpusty 15/12cm 1	szk	1
		razem	szk	1
10	KNR 2-02 0511/03	Rury spustowe z blachy miedzianej okrągłe o średnicy 12cm rury spustowe nawa główna 11,87	m	11,87
		razem	m	11,87
11	KNP 02 0806/01.02	Elementy dodatkowe rur spustowych okrągłych o śr. 12cm - montaż kolanek kolanka rur spustowych 3	szk	3
		razem	szk	3
12	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 30% powierzchni (Krotność= 0,3) 24,23*7,57+2,95*4,27	m2	196,018
		razem	m2	196,018
13	KNR 0-25 0403/02	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych 24,23*7,57+2,95*4,27 nad dachem łącznika 16,5	m2	196,018
		razem	m2	16,500
		razem	m2	212,518

Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła Remont konserwatorski elewacji Wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej 52 A w Krakowie zlokalizowanego na działkach nr 515, obr. l. j. ewid. Śródmieście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	TZKNC 6 0101-03	Doczyszczanie powierzchni kamienia metodami chemicznymi kamienie porowate - piaskowiec z zastosowaniem pasty do czyszczenia cegły i kamienia Alkutex Remmers i przemyć na gorąco (10% powierzchni) powierzchnia oczyszczenia		
		274,75	dm2	274,750
		razem	dm2	274,750
30	TZKNC 6 0101-13	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - piaskowiec środkiem StoPrim Fungal powierzchnia oczyszczenia		
		2747,5	dm2	2.747,500
		razem	dm2	2.747,500
31	TZKNC 6 0101-14	Odsalanie kamienia, kamienie porowate - piaskowiec (15% powierzchni) powierzchnia odsalania		
		2747,5*0,15	dm2	412,125
		razem	dm2	412,125
32	TZKNC 6 0102-03	Wzmocnienie powierzchniowe kamienia środkiem Funcosil Steifestiger 300 Remmers powierzchnia wzmocnienia		
		2747,5	dm2	2.747,500
		razem	dm2	2.747,500
33	TZKNC 6 0102-04	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych (2% powierzchni) powierzchnia klejenia		
		2747,5*0,02	dm2	54,950
		razem	dm2	54,950
34	TZKNC 6 0102-05	Zastrzyki wgłębne (2% powierzchni) powierzchnia zastrzyków		
		2747,5*0,02	dm2	54,950
		razem	dm2	54,950
35	TZKNC 6 0105-03	Uzupełnienie ubytków, fleki o powierzchni od 30 do 100cm2, piaskowiec ilość uzupełnień		
		5	szk	5,000
		razem	szk	5,000
36	TZKNC 6 0103-04	Uzupełnienie ubytków w kamieniu za pomocą zaprawy do rekonstrukcji ubytków w kamieniu o cechach fizycznych zgodnych z oryginałem Tubag NSR 0,4 Natur Sandstein und Restauriemortel Sto Ispo (4% powierzchni) powierzchnia uzupełnienia		
		2747,5*0,04	dm2	109,900
		razem	dm2	109,900
37	TZKNC 6 0103-08	Wypełnienie połączeń kamieni (spoiny, fugi) zaprawą Tubag Sto Fugensaniermortel (10% powierzchni) powierzchnia wypełnienia połączeń		
		2747,5*0,1	dm2	274,750
		razem	dm2	274,750
38	TZKNC 6 0103-07	Scalenie kolorystyczne (patynowanie) - 10% powierzchni powierzchnia scalania kolorystycznego		
		2747,5*0,1	dm2	274,750
		razem	dm2	274,750
39	TZKNC 6 0102-03	Impregnacja i hydrofobizacja powierzchniowa kamienia powierzchnia impregnacji i hydrofobizacji		

Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła Remont konserwatorski elewacji Wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej 52 A w Krakowie zlokalizowanego na działkach nr 515 , obr.1. j. ewid. Śródmieście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2747,5	dm2	2.747,500
			razem	dm2 2.747,500