



Projekt współfinansowany z Narodowego
Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

**„REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI
WSCHODNIEJ PRZYBUDÓWEK PREZBITERIUM
KOŚCIOŁA P.W. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W
KRAKOWIE PRZY UL.GRODZKIEJ 52A ”**

1) **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest REMONT
KONSERWATORSKI ELEWACJI WSCHODNIEJ PRZYBUDÓWEK
PREZBITERIUM KOŚCIOŁA p.w. św .PIOTRA I PAWŁA
W KRAKOWIE PRZY UL. GRODZKIEJ 52 A

Termin wykonania zamówienia do 30 października 2018r.

2) **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

Ofertę należy złożyć w: Parafia Wszystkich Świętych, ul. Kanonicza 11, 31 – 002 Kraków

Termin składania ofert upływa 19.06.2018 r. o godz. 14 tej.

Otwarcie ofert 19.06.2018 r. o godz. 15.00

3) **Informacja o sposobie uzyskania „dokumentacji przetargowej”**

Dokumentację przetargową można uzyskać w:

Parafia Wszystkich Świętych, ul. Kanonicza 11, 31 – 002 Kraków - Kancelaria

tel. (12) 350 - 63 - 65 ; e-mail: parafia@apostolowie.pl

Osoba upoważniona przez Beneficjenta do udzielania informacji jest:

Ks. Prof. Jan Machniak, Proboszcz



Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

REGULAMIN KONKURSU OFERT

dla zadania „Remont konserwatorski elewacji wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 52 A w Krakowie”

1) Nazwa oraz adres zamawiającego.

Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie ul. Kanonicza 11

Adres do korespondencji:

Parafia Wszystkich Świętych, ul. Kanonicza 11, 31- 002 Kraków

2) Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

3) Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest

Remont konserwatorski elewacji wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej 52A w Krakowie

Opis przedmiotu zamówienia składa się z:

1. Projekt "**Remont konserwatorski elewacji wschodniej przybudówek prezbiterium Kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie ul. Grodzka 52a** opracowany przez. arch. Bognę Gostyńską
2. Program prac konserwatorskich opracowany przez mgr Katarzynę Magrysiewicz Dobrzańską
3. przedmiar robót (załącznik nr 1)

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z :

1. Pozwoleniem konserwatorskim Nr 1008/17 z dnia 23.08.2017 r.
2. Pozwoleniem na budowę Nr 70/6740.3/2017 z dnia 25.09.2017 r.

3 . Termin wykonania zamówienia do **30 października 2018 r.**

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił co najmniej 60 miesięcy, a okres rękojmi 36 miesięcy liczonych od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia .

3. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca wyliczy wartość tych prac w oparciu o nośniki cenotwórcze (stawka za roboczogodzinę , koszty ogólne, zysk i inne narzuty) i ceny jednostkowe nie wyższe niż w kosztorysie ofertowym obejmującym zamówienie podstawowe.
5. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Zamawiający odrzuci oferty z rażąco niską ceną.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania powodów.

4) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w ustawie.

a) Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w okresie działalności **wykonał siłami własnymi**, co najmniej:

trzy zamówienia w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji tynkowych z wątkiem kamiennym ,w obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości zamówienia co najmniej 200000 zł. brutto każde.

b) Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobami które będą uczestniczyć w realizacji zadania posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania prac objętych zamówieniem. Dotyczy to osób przewidzianych do kierowania pracami / kierownik robót budowlanych, kierownik prac konserwatorskich, zespół dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki. Wymagania w tym zakresie wynikają z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. 2017

poz.1332 / oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /tekst jednolity Dz. U .z 2017 r , poz.2187.

Kierownik robót budowlanych winien posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

5) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

a] wykaz wykonanych prac konserwatorskich w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy o doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w okresie działalności

b]z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone ,

c] wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami konserwatorskimi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6). Sposób przygotowania ofert.

6.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim

6.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej dokumentacji przetargowej oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

6.3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta (uprawnioną zgodnie z odpisem z

Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną).

- 6.4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
- 6.5. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
- 6.6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta, zaadresowana na adres:
PARAFIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, UL. KANONICZA 11, 31 -002 KRAKÓW
oraz oznakowana:
***OFERTA –REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI WSCHODNIRJ PRZYBUDÓWEK
PREZBITERIUM KOŚCIOŁA p.w. św. PIOTRA I PAWŁA
UL GRODZKA 52A W KRAKOWIE***
Nie otwierać przed terminem składania ofert.
- 6.7. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;
- 6.7.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 4 i 5 regulaminu konkursu ofert.
- 6.7.2. Kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany zgodnie z przedmiarem i warunkami techniczno- organizacyjnymi.
- 6.7.3. Informacja o podwykonawcach oraz o części zamówienia, której wykonanie, oferent zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez oferenta części zamówienia podwykonawcom.
- 6.7.4. Umowa spółki lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
- 6.7.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu oferenta, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania oferenta (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
- 6.7.6. Dowód zarejestrowania działalności gospodarczej.
- 6.8. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 6.7.4. i 6.7.5. powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
- 6.9. Ponadto zaleca się spięcie na trwale wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

7) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać do dnia **19.06.2018 r do godz. 14.00**

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o **godz. 15.00** w tym samym miejscu

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do: Parafii Wszystkich Świętych a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować zgodnie adresem podanym powyżej.

PARAFIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, UL. KANONICZA 11, 31 - 002 KRAKÓW

8) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

8.1. Każda oferta będzie oceniana w skali od 0 do 100 punktów.

8.2. Oferowana cena – 60 punktów.

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena ofertowa

----- × 100 pkt x waga kryterium

Cena badanej oferty

8.3 Doświadczenie wykonawcy z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie wykonanych remontów konserwatorskich elewacji tynkowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków- 20 punktów

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość m² wykonanych remontów konserwatorskich elewacji tynkowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

Maksymalną ilość punktów (tj. 20 pkt.) otrzyma wykonawca, który wykonał konserwację największej ilości m² elewacji tynkowych.

Pozostali będą oceniani wg następującego wzoru;

Ilość m² wykonanych remontów konserwatorskich elewacji tynkowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków badanej oferty

----- x 100 pkt x waga kryterium

Największa spośród złożonych ofert ilość m2 wykonanych remontów konserwatorskich elewacji tynkowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków

8.4 Doświadczenie wykonawcy z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

w zakresie wykonanych remontów konserwatorskich elewacji z detalem kamiennym - 20 punktów

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość m2 wykonanej konserwacji kamienia na elewacjach z detalem kamiennym w obiektach wpisanych do rejestru zabytków wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie.

Maksymalną ilość tj. 20 punktów otrzyma wykonawca, który wykonał konserwację największej ilości m2 kamienia na elewacjach w obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Pozostali oceniani będą wg następującego wzoru:

Ilość m2 wykonanej konserwacji kamienia na elewacjach w obiektach wpisanych do rejestru zabytków z badanej oferty

----- x 100 pkt x waga kryterium

Największa spośród złożonych ofert ilość m2 wykonanej konserwacji kamienia na elewacjach w obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Na potwierdzenie wykazania posiadanego doświadczenia w kryterium oceny ofert, do oferty należy dołączyć wykaz prac oraz referencje, wystawione przez zleceniodawców potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie.

9). Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferenta w celu zawarcia umowy.

9.1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z warunkami zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

9.2. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

9.3 Oferent przed podpisaniem umowy przekaze Zamawiającemu uzgodniony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy, który stanowić będzie integralną część umowy oraz Plan BIOZ.

9.4 Oferent złoży potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość przedmiotu zamówienia.

9.5.Oferent złoży 2 dodatkowe egzemplarze kosztorysu ofertowego.

W załączeniu:

1. przedmiar robót – załącznik nr. 1
2. warunki techniczno-organizacyjne – załącznik nr.2



WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE

dla robót objętych zamówieniem na remont konserwatorski elewacji wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Krakowie przy ul. Grodzkiej 52A.

1. Wstęp

1.1 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem robót jest „remont konserwatorski elewacji wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Krakowie przy ul. Grodzkiej 52A.

1.2 Informacje o placu budowy

- A. Plac budowy organizowany będzie na zapleczu kościoła, lub w innym wskazanym przez Inwestora.
- B. Inwestor wskaże Wykonawcy na okres prac punkty poboru wody i energii w obiekcie. Koszty zabezpieczenia placu budowy w wodę i energię elektryczną pokrywa Inwestor.
Inwestor w ramach własnych środków zapewni niezbędny nadzór autorski projektanta .

1.3. Roboty towarzyszące

Świadczeniom umownym podlegają również następujące roboty towarzyszące i specjalne, pomimo że nie będą odrębnie wymienione w umowie realizacyjnej :

- A. Roboty towarzyszące.
 - a. Urządzenie i likwidacja placu budowy .
 - b. Zabezpieczenie przed zniszczeniem dróg komunikacyjnych / drogi, nawierzchnie/ ..
 - c. Zabezpieczenie pomieszczeń Inwestora przed dewastacją mogącą mieć miejsce w trakcie robót.
W razie uszkodzenia przy wykonywaniu prac wyposażenia stanowiącego własność Inwestora , zatkania rur odpływowych , studzienek kanalizacyjnych , uszkodzenia uziomów , kabli elektrycznych itp Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z ich naprawą lub zakupem nowego wyposażenia.
 - d. Utrzymanie niezbędnych do robót maszyn, sprzętu i narzędzi
 - e. Pomiary niezbędne do wykonania i rozliczenia robót, wraz z dostarczeniem niezbędnych do tego przyrządów lub sprzętu
 - f. Działania ochronne zgodne z przepisami i warunkami BHP, oraz planem BIOZ.
 - g. Przewóz lub przeniesienie materiałów, przestawianie sprzętu w miejsca ich wykorzystania.
 - h. Usuwanie z placu budowy na bieżąco odpadów i zanieczyszczeń wynikających z robót Wykonawcy .
Zabrania się usuwania gruzu i innych odpadów do będących w dyspozycji Inwestora pojemników i kontenerów .
 - i. Doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania.
 - j. Utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi.

- k. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w oparciu o przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego
- B. Roboty i prace specjalne
 - a. Prowadzenie robót zgodnie z regułami obowiązującymi przy pracach w obiektach zabytkowych i zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich a w szczególności:
 - rozpoznanie stratygraficzne ścian i poszczególnych detali,
 - b. Sporządzenie i przedłożenie zamawiającemu planu BIOZ.
 - c. Przestrzeganie zatwierdzonego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie programu konserwatorskiego dla robót.
 - d. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń w obiekcie wymaganych przez Inwestora wewnątrz i na zewnątrz budynku wynikających z bezpieczeństwa pracy i potrzeb Inwestora.
 - e. Usuwanie wszelkich przeszkód związanych z realizacją robót w obiekcie czynnym.
 - f. Prowadzenie wszelkich działań umożliwiających realizację prac z uwzględnieniem warunków atmosferycznych (opady wichury itp.), oraz zabezpieczenie obiektu przed tymi warunkami.
 - g. Realizacja wszelkich niezbędnych działań związanych z ochroną i zabezpieczeniem instalacji na budowie i w obrębie robót, a w szczególności urządzeń wyposażenia, przewodów, linii, kabli, anten itp. – w uzgodnieniu z ich dysponentami lub właścicielami
 - h. Sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej opisowej i fotograficznej z przebiegu prac. Przekazanie w/w dokumentów w3 egz.+ 2 w wersji elektronicznej Inwestorowi w chwili odbioru robót.

1.4. Informacje o wykonaniu robót

- A. Przewidywana kolejność robót zgodnie z uzgodnionym z Inwestorem harmonogramem robót.
- B. Szczególne wymagania podczas wyk. robót:
Bieżąca współpraca z Inwestorem w zakresie koordynacji robót budowlanych .
- C. Szczególne utrudnienia w realizacji prac
 - a. Praca przy i w obiekcie czynnym – zachowanie ciszy i zapewnienie bezpieczeństwa .
- D. Wszystkie środki produkcji niezbędne do realizacji prac dostarcza Wykonawca na swój koszt.

1,5 Dokumenty odniesienia

- Roboty wykonać na podstawie:
 - a. Zezwolenie konserwatorskie Nr 1008/17 z dnia 23.08.2017 r.
 - b. Pozwolenie na budowę Nr 70/6740.3/2017 z dnia 25.09.2017 r.
 - c. Projekt budowlany "Remont konserwatorski elewacji wschodniej przybudówek prezbiterium Kościoła pw św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie ul. Grodzka 52a opracowany przez arch. Bognę Gostyńską
 - d. Program Prac Konserwatorskich opracowany przez mgr Katarzynę Magrysiewicz Dobrzańską
 - e. Przedmiar robót

- f. Polskie Normy Budowlane i aprobaty techniczne powołane w zastosowanych do wyceny robót Katalogach Nakładów Rzeczowych określonych w przedmiarze.
- g. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych podane w Katalogach Nakładów Rzeczowych określone w przedmiarze.
- h.. Sporządzony przez Wykonawcę na podstawie informacji projektanta plan BIOZ

- i. Zasady wiedzy technicznej.

1.6. Zestawienie rodzajów robót

Specyfikacja robót w przedmiarach inwestorskich

1.7. Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z pozwoleniem na budowę, zezwoleniem konserwatorskim i dokumentacją techniczną, Dokumentacją Przetargową, niniejszymi warunkami techniczno-organizacyjnymi, zasadami wiedzy Technicznej oraz planem BIOZ.

1.8. Określenia podstawowe

Stosuje się określenia techniczne podane w Prawie Budowlanym, Polskich Normach Budowlanych oraz w programie prac konserwatorskich i Katalogach Nakładów Rzeczowych..

2. Materiały i wyroby

Materiały i wyroby – dostawa wykonawcy wg. dyspozycji projektanta w Projekcie Technicznym lub inne o nie gorszych parametrach technicznych co w takim wypadku winien udokumentować wykonawca

3. Sprzęt

Dobór sprzętu niezbędnego do realizacji prac – w gestii wykonawcy, przy uwzględnieniu przez niego dostępności miejsca robót.

4. Wykonanie robót

- A. Technologia wykonania robót – tradycyjna, ogólnie stosowana w tego rodzaju pracach, nie wymaga dodatkowych uściśleń. Zakres wymaganych przez Zamawiającego czynności związanych z realizacją zamówienia podany jest w założeniach ogólnych i szczegółowych KNR-ów lub innej bazy normatywnej stanowiącej podstawę wyceny przedmiaru inwestorskiego, wymienionych tam Polskim Normom Budowlanym, , oraz przy poszczególnych tablicach katalogów tej bazy.
- B. Warunki potwierdzenia zgodności wykonania robót :
Bieżąca kontrola inspektora nadzoru oraz projektanta.
- C. Kolorystyka elewacji zgodna z kolorystką zatwierdzoną przez Komisję Konserwatorską..

5. Kontrola jakości.

- A. W toku prac prowadzona będzie bieżąca kontrola inspektorska i Projektanta.
- B. Przy odbiorze końcowym, oraz na każde żądanie inspektora nadzoru podczas realizacji prac wykonawca winien przedstawić świadectwa

zgodności, atesty lub aprobaty techniczne na zastosowane materiały budowlane, które stanowią będą następnie/załącznik do protokołu odbioru/.

6. Obmiar robót.

Założenia projektowe w zakresie parametrów i ilości robót będą weryfikowane w toku realizacji prac do faktycznie wykonanych. .

7. Odbiór robót.

Roboty odbierane będą etapami w oparciu o częściowe protokoły odbioru /protokół zaawansowania prac/ oraz końcowo po zrealizowaniu całości prac.

8. Warunki płatności.

Płatność za roboty fakturami częściowymi, do wartości 80% kwoty umownej, zgodnie z postępem prac a pozostałe 20% płatne będą po dokonaniu odbioru końcowego.

Inne warunki płatności w załączonym wzorze umowy realizacyjnej.

Kraków, czerwiec 2018 r.

Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła Remont konserwatorski elewacji Wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej 52 A w Krakowie zlokalizowanego: na działkach nr 515, obr.1. j. ewid. Śródmieście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 4-01 0727/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłozach z cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów 20%	m2	212,518
15	KNR 19-01 0807/02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach płaskich szerokoporowych wg technologii ISPO	m2	212,518
16	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach-siatka ISPO Armierungs-gewebe	m2	212,518
17	KNR 19-01 0805/03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach ceglanych- Tynk mineralny ISPO Klasyk	m2	212,518
18	KNR 19-01 1305/06	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich powierzchni zewnętrznej-Analogia gruntowanie preparatem Sto Prim Grundex	m2	212,518
19	KNR 4-01 0705/03	Wykonanie pasów z tynku Ispo na profilach ciągnionych o szer 56 cm (pierwsze 40 cm) 24,23+2,95	m	27,180
		razem	m	27,180
20	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku Ispo na profilach ciągnionych o szer 56cm dodatek za każde 5 cm powyżej 40 cm (Krotność=3)	m	27,180
21	KNR 19-01 1302/02	Malowanie dwukrotne farbą krzemianową tynków zewnętrznych gładkich -Lotusan ISPO	m2	212,518
4.2. Prace konserwatorskie				
4.2.1. Siusarka i stolarka				
22	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja krat okiennych zgodnie z programem konserwatorskim 1,3*2,5*2	m2	6,500
		razem	m2	6,500
23	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	2,000
24	KNR 2-02 1009/08	Nadświetla fabrycznie wykończone otwierane, oszklone podwójnie o powierzchni do 1,00m2-ANALOGIA, odtworzenie okien okrągłych wg zachowanego wzoru szklenie zespolone, P4, kolorystyka jak okna sąsiednie	m2	2,200
4.2.2. Wątek kamienny				
25	TZKNC 6 0101-01	Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - piaskowiec powierzchnia oczyszczenia opaska okna 5*(2*3,1+2*1,1)*0,4+3*(2*2,6+2*1,1)*0,25 gzyms okienny 5*2,05*0,5	m2	22,350
		razem	m2	5,125
		razem	m2	27,475
26	TZKNC 6 0101-06	Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowo-wapiennej, kamienie porowate - piaskowiec (5% powierzchni) powierzchnia oczyszczenia 2747,5*0,05	dm2	137,375
		razem	dm2	137,375
27	KNR 19-01 0828/01	Wykucie starych znużonych i niewłaściwych spoin w murach kamiennych powierzchnia wykucia starych spoin 27,475	m2	27,475
		razem	m2	27,475
28	KNR 25 0403/05	Czyszczenie ściernie powierzchni metodą GP powierzchni piaskowca powierzchnia czyszczenia 27,475	m2	27,475
		razem	m2	27,475

Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Remont konserwatorski elewacji Wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej 52 A w Krakowie zlokalizowanego na działkach nr 515, obr.l.j. ewid. Śródmieście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
29	TZKNC 6 0101-03	Doczyszczanie powierzchni kamienia metodami chemicznymi kamienie porowate - piaskowiec z zastosowaniem pasty do czyszczenia cegły i kamienia Alkutex Remmers i przemycie na gorąco (10% powierzchni) powierzchnia oczyszczenia 274,75			
			dm2	274,750	
			razem	dm2	274,750
30	TZKNC 6 0101-13	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), kamienie porowate - piaskowiec środkiem StoPrim Fungal powierzchnia oczyszczenia 2747,5			
			dm2	2.747,500	
			razem	dm2	2.747,500
31	TZKNC 6 0101-14	Odsalanie kamienia, kamienie porowate - piaskowiec (15% powierzchni) powierzchnia odsalania 2747,5*0,15			
			dm2	412,125	
			razem	dm2	412,125
32	TZKNC 6 0102-03	Wzmocnienie powierzchniowe kamienia środkiem Funcosil Steifestiger 300 Remmers powierzchnia wzmocnienia 2747,5			
			dm2	2.747,500	
			razem	dm2	2.747,500
33	TZKNC 6 0102-04	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych (2% powierzchni) powierzchnia klejenia 2747,5*0,02			
			dm2	54,950	
			razem	dm2	54,950
34	TZKNC 6 0102-05	Zastrzyki wgłębne (2% powierzchni) powierzchnia zastrzyków 2747,5*0,02			
			dm2	54,950	
			razem	dm2	54,950
35	TZKNC 6 0105-03	Uzupełnienie ubytków, fleki o powierzchni od 30 do 100cm2, piaskowiec ilość uzupełnień 5			
			szk	5,000	
			razem	szk	5,000
36	TZKNC 6 0103-04	Uzupełnienie ubytków w kamieniu za pomocą zaprawy do rekonstrukcji ubytków w kamieniu o cechach fizycznych zgodnych z oryginałem Tubag NSR 0,4 Natur Sandstein und Restauriermortel Sto Ispo (4% powierzchni) powierzchnia uzupełnienia 2747,5*0,04			
			dm2	109,900	
			razem	dm2	109,900
37	TZKNC 6 0103-08	Wypełnienie połączeń kamieni (spoiny,fugi) zaprawą Tubag Sto Fugensaniermortel (10% powierzchni) powierzchnia wypełnienia połączeń 2747,5*0,1			
			dm2	274,750	
			razem	dm2	274,750
38	TZKNC 6 0103-07	Scalenie kolorystyczne (patynowanie) - 10% powierzchni powierzchnia scalania kolorystycznego 2747,5*0,1			
			dm2	274,750	
			razem	dm2	274,750
39	TZKNC 6 0102-03	Impregnacja i hydrofobizacja powierzchniowa kamienia powierzchnia impregnacji i hydrofobizacji			

Kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła Remont konserwatorski elewacji Wschodniej przybudówek prezbiterium kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej 52 A w Krakowie zlokalizowanego na działkach nr 515 ,obr.1. j. ewid. Śródmieście

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2747,5	dm2	2.747,500
			razem	dm2 2.747,500