

Przedmiar robót

Remont konserwatorski zewnętrznej elewacji Kaplicy Bł. Bronisławy przy Kopcu Kościuszki w Krakowie

Inwestor: **Komitet Kopca Kościuszki, al. Waszyngtona 1, Kraków**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont konserwatorski zewnętrznej elewacji Kaplicy Bł. Bronisławy przy Kopcu Kościuszki w Krakowie		
1	Element	Konserwacja elewacji ceglanej		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż, demontaż rusztowania wraz z zabezpieczeniem i odgromieniem	m2	530
1.2	Kalkulacja indywidualna	Dzierżawa rusztowania na okres 90 dni	m2	530
1.3	Kalkulacja własna	Konserwacja lica cegły: Odgrzybienie, oczyszczenie parą, odsolenie (5%), korekta spoinowania, kitowanie, scalenie kolorystyczne, wzmocnienie strukturalne (10%)	m2	455,630
1.4	Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie lica muru ceglanego w obrębie ścian górnej części kaplicy	m2	1,2
1.5	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja elementów z licem szklwionym, elementy ozdobne, cegła	m2	17
1.6	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja detalu kamiennego: nakrywy, krzyże, sterczyny, parapet, strefa cokołowa, zwieńczenia, portale: odsolenie, wzmocnienie strukturalne (30%), kitowanie ubytków, scalenie kolorystyczne	m2	212,1
1.7	KNRW 401/737/4	Oczyszczenie parą murów z cegły, portale, obramienia, sterczyny	m2	212,1
1.8	KNR BC 2/129/1	Hydrofobizacja tylko w zakresie elementów płaskich	m2	212,1
1.9	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie elementów poziomych w obrębie sterczyn	kpl	1
1.10	Kalkulacja własna	Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej: oczyszczenie, pomalowanie podkładem antykorozyjnym, uszczelnienie, malowanie wierzchnią warstwą	m2	9,5
1.11	Kalkulacja indywidualna	Korekta przebiegu tras kablowych na elewacji, wykonanie maskownic	kpl	1
1.12	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja stopni schodowych kamiennych wykonanych z piaskowca, oczyszczenie, wzmocnienie strukturalne, korekta spoinowania, scalenie kolorystyczne, korekta podbudowy w wybranych miejscach - stabilizacja	m2	32,1
1.13	Kalkulacja indywidualna	Korekta zasilania dzwonu sygnatury wraz z niezbędnymi pracami naprawczymi	kpl	1
1.14	Kalkulacja indywidualna	Rekonstrukcja opraw oświetlenia wnętrza kaplicy: żyrandol	kpl	1

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Remont konserwatorski zewnętrznej elewacji Kaplicy Bł. Bronisławy przy Kopcu Kościuszki w Krakowie	
1	Konserwacja elewacji ceglanej	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Remont konserwatorski zewnętrznej elewacji Kaplicy Bł. Bronisławy przy Kopcu Kościuszki w Krakowie netto	