

Kościół o.o. Paulinów "Na Skalce" w Krakowie-roboty remontowo konserwatorskie elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Elewacje		
		2. Elewacja zachodnia		
		2.1. Elewacja zachodnia-blacharka, rusztowania		
1	KNR 2-02 1604/05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30m Elewacja zachodnia 8,92*25,2+0,5*(21,72+14,64)*9,03+0,5*(14,64+3,94)*7,97+2*2,5*2,0	m2	472,991
		razem	m2	472,991
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 16	m2	16,000
		razem	m2	16,000
3	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	472,991
4	KI	Koszt pracy rusztowania -koszt wynajmu i dzierżawy rusztowania Wyceniony na Podstawie założeń do KNR 202 rozdział 16 Tablice 9923 oraz 9926 roboty budowlane N=3089,32 rg ,S poz 01tabl. 9923 6 os, współ tabl.9924 W=084 3089,32/(6*0,84) roboty konserwatorskie N=2417,73rg S tabl, 9923 poz 26 3 os, współ tabl. 9924 0,84: 2417,73/(3*0,84)	mg	612,960
		razem	mg	959,417
			mg	1.572,377
5	KNR 2-02 1613/04	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 25m bednarka (nakłady podstawowe)	m2	472,991
6	KNR 4-01 0533/05	Naprawa obróbek blacharskich polegająca na wycięciu i wstawieniu nowych odcinków z blachy miedzianej	m2	38,000
7	KNR 4-01 0533/04	Naprawa wyprostowanie, polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie małych łatek o powierzchni do 0,01m2 Analogia blacha miedziana	m2	36,000
8	KNR 19-01 0584/02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25cm	m2	14,800
9	KNR 19-01 0584/06	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej o szerokości do 25cm 0,12*(7,6)	m2	0,912
		razem	m2	0,912
10	KNR 19-01 0584/07	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej podokienników o szerokości 25-50cm 4*1,2*0,6*1,2	m2	3,456
		razem	m2	3,456
		2.3. Tynki- wraz z elementami wzmocnień ścian		
1	KNR 19-01 0701/07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5m2 na ścianach 283,08*0,1	m2	28,308
		razem	m2	28,308
2	KNBK 8cz1 1-1/01	Tynk zewnętrzny kategorii III o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zaprawa Ispo	m2	28,308
3	KNR 4-01 0702/04	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej p.a. przecięcie rys	m	8,600
4	KNR K-01 0401/05	Analogia Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych o rozwarości ponad 3mm (nie przewodzących wody) żywicami i cementowymi mieszkankami iniekcijnymi w konstrukcjach murowanych o grubości do 25cm	mb	8,600
5	KNR K-01 0401/06	Analogia Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych o rozwarości ponad 3mm (nie przewodzących wody) żywicami i cementowymi mieszkankami iniekcijnymi - dodatek za 1mm rysy (Krotność= 5)	mb	8,600
6	TZKNC N-K-VI 5/04	Analogia Spoinowanie murów i sklepień złożonych z cegły zabytkowej pokrytej malowidłami (wypełnienie spoin wgłębne do przeprowadzenia iniekcji wypełniającej)	m	8,600
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	3,600
8	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		

Kościół o.o. Paulinów "Na Skałce" w Krakowie-roboty remontowo konserwatorskie elewacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(Krotność= 19)	m3	3,600
9	KNR K-11 0103/01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na sucho powierzchni Analogia	m2	283,080
10	KNR 19-01 0823/07	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm Analogia przegląd i uzupełnienie wsp. R, M= 0,5	m	60,700
11	KNR 19-01 0823/07	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości w rozwinięciu do 40cm (100 cm) Analogia przegląd i uzupełnienie wsp, R, S= 0,5	m	13,000
12	KNR 19-01 0823/08	Wykonanie profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 12)	m	13,000
13	KNR K-25 0304/06	Tynki elewacyjne mineralne wykonywane ręcznie - gładź mineralna STO ISPO Klasyk 283,08	m2	283,080
		razem	m2	283,080
14	wg KNBK15 0101/07	Zagruntowanie reperowanych tynków wraz zprofilami i sztukatorką pod malowanie 303,48	m2	303,480
		razem	m2	303,480
15	wg KNBK15 0102/03	Pomalowanie farbą Ispo(lub równoważną wg ustaleń komisji konserwatorskiej) elementów gzymsów oraz ścian elewacji dwukrotnie	m2	303,480