

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Gertrudy 8 w Krakowie</b>					
<b>1</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>			
1	NNRNKB d.1 202 1621a-03	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 20 m 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
2	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki (plandek) na rusztowaniach zewnętrznych 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
3	NNRNKB d.1 202 1622-01	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk 17	m <sup>2</sup> rzu- tu m <sup>2</sup> rzu- tu	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
4	KNR 2-02 d.1 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 20 m 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
5	d.1	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40)			
<b>2</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
6	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	Usunięcie z elewacji niepotrzebnych elementów (gwoździe, kable, kołki, etc.) 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 2-02 d.2 0923-01	Osłony okien folią polietylenowa 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
8	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
<b>3</b>		<b>WYPRAWY TYNKARSKIE</b>			
<b>3.1</b>		<b>PARTER</b>			
9	KNR 19-01 d.3. 0701-09 1	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. do 5 m2 (złożono 30% powierzchni) 110*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
10	KNR 19-01 d.3. 0716-01 1	Analogia - Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 110*70%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
11	KNR 19-01 d.3. 0706-02 1	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej 110*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
12	KNR 19-01 d.3. 0705-02 1	Analogia - Oszprycowanie powierzchni w miejscach odbitych tynków 110*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
13	KNR 19-01 d.3. 0802-02 1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu (warstwa podkładowa) 110*30%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
14	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży (wzmocnienie pozostałych tynków) 110*70%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
15	KNR 19-01 d.3. 0816-01 1	Analogia- Wykonanie szlichty scalającej (2 warstwy) R=2 110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 19-01 d.3. 1302-02 1	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową (kolorystyka ustalona na komisji konserwatorskiej) R=2 110	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  110.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
<b>3.2</b>		<b>I i II KONDYGNACJA</b>			
17	KNR 19-01 d.3. 0701-09 2	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. do 5 m2 (złożono 30% powierzchni)  231*30%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.300	  
				<b>RAZEM</b>	<b>69.300</b>
18	KNR 19-01 d.3. 0716-01 2	Analogia - Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  231*70%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  161.700	  
				<b>RAZEM</b>	<b>161.700</b>
19	KNR 19-01 d.3. 0706-02 2	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej  231*30%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.300	  
				<b>RAZEM</b>	<b>69.300</b>
20	KNR 19-01 d.3. 0705-02 2	Analogia - Oszprycowanie powierzchni w miejscach odbitych tynków  231*30%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.300	  
				<b>RAZEM</b>	<b>69.300</b>
21	KNR 19-01 d.3. 0802-02 2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu (warstwa podkładowa)  231*30%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.300	  
				<b>RAZEM</b>	<b>69.300</b>
22	NNRNKB d.3. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża (wzmocnienie pozostałych tynków)  231	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  231.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
23	KNR 19-01 d.3. 0816-01 2	Analogia- Wykonanie szlichty scalającej (2 warstwy) R=2  231	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  231.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
24	KNR 19-01 d.3. 1302-02 2	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową (kolorystyka ustalona na komisji konserwatorskiej) R=2 231	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  231.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>231.000</b>
<b>4</b>		<b>ELEMENTY OZDOBNE</b>			
<b>4.1</b>		<b>PARTER</b>			
25	Kalkulacja in- d.4. dywidualna 1	Kamienna portal w bramie wejściowej  1	szt  szt	  1.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	Kalkulacja in- d.4. dywidualna 1	Ozdobne płyciny pod płytą balkonową  1	szt  szt	  1.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	Kalkulacja in- d.4. dywidualna 1	Opaski okienne  6	szt  szt	  6.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
28	Kalkulacja in- d.4. dywidualna 1	Gzyms kordonowy (parter/ I kondygnacja)  25	m  m	  25.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<b>4.2</b>		<b>I KONDYGNACJA</b>			
29	Kalkulacja in- d.4. dywidualna 2	Półkolumny zwieńczone kapitelami na ryzalitach  6	szt  szt	  6.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	Kalkulacja indywidualna	Ozdobne płyciny nad oknami I kondygnacji na ryzalitach elewacji - przedstawienia ptaków, motywy roślinne, woluty etc	szt		
2		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	Kalkulacja indywidualna	Naczółki i opaski okienne pomiędzy ryzalitami elewacji	szt		
2		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>4.3</b>		<b>II KONDYGNACJA</b>			
32	Kalkulacja indywidualna	Opaski okienne pomiędzy ryzalitami elewacji (z nadokiennikami i podokiennikami)	szt		
3		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33	Kalkulacja indywidualna	Półkolumny zwieńczone kapitelami na ryzalitach (II kondygnacja)	szt		
3		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
34	Kalkulacja indywidualna	Ozdobne płyciny nad oknami II kondygnacji na ryzalitach elewacji (przedstawienia uskrzydłych postaci, tarcze, motywy roślinne, etc.)	szt		
3		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	Kalkulacja indywidualna	Ozdobne kartusze nad oknami II kondygnacji pomiędzy ryzalitami elewacji - motywy roślinne, woluty, etc.	szt		
3		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
36	Kalkulacja indywidualna	Gzyms wieńczący w formie kostek	m		
3		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
37	Kalkulacja indywidualna	Kroksztyny	szt		
3		48	szt	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
<b>4.4</b>		<b>II KONDYGNACJA</b>			
<b>5</b>		<b>POZOSTAŁE PRACE</b>			
38	KNR-W 2-02 d.5 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
		58	m <sup>2</sup>	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
39	KNR-W 2-02 d.5 0515-02	Analogia-obróbki z blachy przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety i gzymsy	m <sup>2</sup>		
		58	m <sup>2</sup>	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
40	Kalkulacja indywidualna	Metalowy profilowany gzyms wieńczący	m <sup>2</sup>		
d.5		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
41	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja śmieci budowlanych	kpl		
d.5		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	Kalkulacja indywidualna	Nadzór konserwatorski	kpl		
d.5		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>