

Przedmiar prac konserwatorskich : Drewniane stropy w kamienicy „Hellerowskiej” przy
ul.Św.Janan16 w Krakowie

Omiecienie powierzchni stropu z luźnych zanieczyszczeń- za pomocą pędzli.	108,79 m2
Odczyszczenie powierzchni malowideł przy użyciu gumek chlebowych i gąbek typu „wishab” , w razie konieczności użycie preparatu „Contrad 2000 „	108,79 m2
Impregnacja drewna preparatem Hekol I-50 w rozpuszczalnikach.	108,79 m2
Dezynfekcja drewna	108,79 m2
Rekonstrukcja brakujących desek i belek	20 m2
Uzupełnienie ubytków drewna metoda flekowania i kitowania żywicą poliestrową Akson SC258	108,79 m2 x 40% = 43,51m2
Uzupełnienie ubytków zapraw , zaprawą akrylową Italstucco	108,79 m2 x 40% = 43,51m2
Scalanie kolorystyczne polichromii pigmentami mineralnymi na spoiwie temperowym	108,79 m2
Zabezpieczenie powierzchni malowideł	108,79 m2
Rusztowania	1 kpl
Dokumentacja powykonawcza	1 kpl